

AUBE
BAR-SUR-SEINE
EGLISE SAINT-ETIENNE

AVANT-METRE

LOT N°03 : COUVERTURE

Pierre BORTOLUSSI

Architecte en Chef des Monuments Historiques
8, avenue Jean Lurçat.
78730 FONTENAY-LE-FLEURY

E²MH - Eric MISSON

Economiste de la construction
19, rue Paul Gauguin
77310 SAINT-FARGEAU PONTIERRY

AVANT-METRE
LOT N°03 : COUVERTURE

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N°	DESIGNATION	U	Qtés
	PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU HAUT CHŒUR		
	TRAVAUX PREPARATOIRES		
1	Installations complémentaires de chantier	ens	1
2	Bâchage au droit de l'égout déposé Pour mise en place des appareils de consolidation <div> <div>2 fs</div> <div>12,00 =</div> <div>24,00</div> </div> <div> <div>3 fs</div> <div>5,50 =</div> <div>16,50</div> </div> <div> <div>ens</div> <div>=</div> <div>40,50</div> </div> <div> <div>x</div> <div>2,50 =</div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div>=</div> <div>101,25</div> </div> <div> <div>arrondi à</div> <div>102,00</div> </div>	m ²	102,00
	TRAVAUX DE COUVERTURE		
3	Dépose de la couverture en conservation pour la mise en place des appareils de consolidation	m ²	102,00
4	Dépose du support en démolition	m ²	102,00
5	Fourniture et pose de support de couverture	m ²	102,00
6	Fourniture d'ardoises <div> <div>1 fs</div> <div>101,25 à</div> <div>25%</div> <div></div> </div> <div> <div>=</div> <div>25,31</div> </div> <div> <div>arrondi à</div> <div>26,00</div> </div>	m ²	26,00
7	Pose d'ardoises aux crochets	m ²	102,00
8	Façon d'égout compris bande d'égout et ventilation <div> <div>1 fs</div> <div>40,50</div> <div></div> </div> <div> <div>=</div> <div>40,50</div> </div>	ml	40,50
9	Chanlattes d'égout	ml	40,50
10	Façon d'arêtières au droit de l'égout déposé <div> <div>4 fs</div> <div>2,50</div> <div></div> </div> <div> <div>=</div> <div>10,00</div> </div>	ml	10,00
	OUVRAGES EN PLOMB		
11	Dépose en conservation du chéneau en plomb <div> <div>dev.</div> <div></div> </div> <div> <div>1 fs</div> <div>40,50 x</div> <div>1,40 =</div> <div>56,70</div> </div> <div> <div>x</div> <div>45%</div> <div></div> </div> <div> <div>=</div> <div>25,52</div> </div> <div> <div>arrondi à</div> <div>26,00</div> </div>	m ²	26,00
12	Fourniture et pose de plomb en remplacement <div> <div>1 fs</div> <div>25,52 à</div> <div>50%</div> <div></div> </div> <div> <div>=</div> <div>12,76</div> </div> <div> <div>arrondi à</div> <div>13,00</div> </div>	m ²	13,00

AVANT-METRE

LOT N°03 : COUVERTURE

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N°	DESIGNATION	U	Qtés
13	Pose et Repose du plomb du chéneau <div>1 fs26,00 =26,00</div> <div>A déduire plomb neuf</div> <div>-1 fs13,00 =-13,00</div> <div>reste</div> <div></div> <div>=13,00</div>	m²	13,00
14	Façon de relevé <div>2 fs40,50 à45%</div> <div></div> <div>=36,45</div> <div>arrondi à</div> <div>37,00</div>	ml	37,00
TRAVAUX DIVERS			
15	Protection des appuis de baies en plomb compris forme en plâtre <div>Baies 103, 104, 105 et 106</div> <div>4 fs4,60</div> <div>=18,40</div> <div>Baies 100, 101 et 102</div> <div>3 fs3,90</div> <div>=11,70</div> <div>ens</div> <div></div> <div>=30,10</div> <div>arrondi à</div> <div>31,00</div>	ml	31,00
16	Fourniture et pose d'une fausse descente en cuivre pour l'alimentation électrique depuis la sacristie	fft	1
17	Enlèvement des gravois Dépose des couvertures <div>1 fs26,00 x0,005 =0,130</div> <div>Dépose du support</div> <div>1 fs101,25 x0,027 =2,734</div> <div>Dépose du chéneau</div> <div>1 fs12,76 x0,030 =0,383</div> <div>Divers</div> <div>1 fs0,25</div> <div>=0,250</div> <div>ens</div> <div></div> <div>=3,496</div> <div>arrondi à</div> <div>4,000</div>	m3	4,000
18	Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / Bilans	Ens	1
PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD COMPRIS CHAPELLE AXIALE			
19	Protection des appuis de baies en plomb compris forme en plâtre <div>5 fs2,85 =14,25</div> <div>2 fs2,95 =5,90</div> <div>1 fs1,95 =1,95</div> <div>ens</div> <div></div> <div>=22,10</div> <div>arrondi à</div> <div>23,00</div>	ml	23,00

AVANT-METRE
LOT N°03 : COUVERTURE

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N°	DESIGNATION	U	Qtés
20	Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / Bilans	Ens	1
	PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD		
21	Protection des appuis de baies en plomb compris forme en plâtre Baie n°10 1 fs 4,16 = 4,16 Baie n°8 1 fs 3,41 = 3,41 Baie n°6 1 fs 3,17 = 3,17 Baie n°4 1 fs 3,19 = 3,19 ens _____ = 13,93 arrondi à 14,00	ml	14,00
22	Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / Bilans	Ens	1